

**ALLEGATO B - 1° Stralcio (Lotto CIG 03320028B5)**

**Elenco degli articoli da analizzare ai fini della valutazione delle offerte anomale**

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
AP.02.03	Compenso a corpo per raccordo di nuova condotta DN 600 con tubazione, di medesime dimensioni, in arrivo dal settore a monte.	a corpo	1.000	€ 3 198.17	€ 3 198.17
AP.02.02	Apertura di pista.	mq	7 170.000	€ 0.75	€ 5 377.50
AP.02.01	Scavo a sezione obbligata e successivo rinterro per posa Tubazioni-Blocchi Ancoraggio-Pozzetti-Serbatoi.	mc	9 604.180	€ 6.77	€ 65 020.30
AP.01.01	Fornitura e posa in opera di SABBIA di cava.	mc	2 342.117	€ 25.81	€ 60 450.04
AP.04.01.06	Tubazione Ghisa DN 600 - Classe K9 - PFA 36 bar - in ghisa sferoidale per acquedotti.	ml	3 345.881	€ 235.48	€ 787 888.06
AP.02.05	Scarificazione strada in macadam o ghiaia e rigenerazione massicciata.	ml	480.570	€ 19.24	€ 9 246.17
AP.02.04	Scarificazione strada asfaltata e rigenerazione massicciata.	ml	2 090.851	€ 41.92	€ 87 648.47
19.13.001.002	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. - Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante Tipo 0 - 70	mc	625.940	€ 35.37	€ 22 139.50
AP.05.01.08	Diametro Controbubo/Tubo camicia DN 900 - Perforazione Orizzontale Direzioneabile HDD (Horizontal Directional Drilling).	ml	63.470	€ 990.00	€ 62 835.30
AP.03.03.07	Pozzetto Alloggiamento "Scarico Condotta" su Campo - (Altezza utile ml 5.00).	a corpo	1.000	€ 21 093.46	€ 21 093.46
AP.03.05.03	Pozzetto Alloggiamento "Sfiato Condotta" su Campo - (Altezza utile ml 3.00).	a corpo	2.000	€ 9 888.30	€ 19 776.60
AP.03.03.03	Pozzetto Alloggiamento "Scarico Condotta" su Campo - (Altezza utile ml 3.00).	a corpo	1.000	€ 13 889.71	€ 13 889.71
AP.03.05.02	Pozzetto Alloggiamento "Sfiato Condotta" su Campo - (Altezza utile ml 2.50).	a corpo	1.000	€ 8 618.92	€ 8 618.92
AP.03.03.05	Pozzetto Alloggiamento "Scarico Condotta" su Campo - (Altezza utile ml 4.00).	a corpo	1.000	€ 17 286.72	€ 17 286.72
AP.03.04.02	Pozzetto Alloggiamento "Scarico Condotta con Vasca Interna" su Strada - (Altezza utile ml 3.50).	a corpo	1.000	€ 12 959.07	€ 12 959.07
AP.03.02.21	Pozzetto Alloggiamento "Valvola di Sezionamento+Sfiato" su Strada - (Altezza utile ml 2.50).	a corpo	1.000	€ 14 458.45	€ 14 458.45
AP.03.05.13	Pozzetto Alloggiamento "Sfiato Condotta" su Strada - (Altezza utile ml 3.00).	a corpo	1.000	€ 10 317.84	€ 10 317.84
AP.03.04.03	Pozzetto Alloggiamento "Scarico Condotta con Vasca Interna" su Strada - (Altezza utile ml 4.00).	a corpo	1.000	€ 14 555.51	€ 14 555.51
AP.03.05.11	Pozzetto Alloggiamento "Sfiato Condotta" su Strada - (Altezza utile ml 2.00).	a corpo	1.000	€ 7 672.76	€ 7 672.76

AP.03.05.12	Pozzetto Alloggiamento "Sfiato Condotta" su Strada - (Altezza utile ml 2.50).	a corpo	1.000	€ 8 975.13	€ 8 975.13
AP.06.02.03	Saracinesca in ghisa sferoidale (DN 150 - PN 40) a corpo ovale con sedi metalliche.	cad	5.000	€ 1 031.20	€ 5 156.00
AP.06.10.03	Valvola Antiriflusso a "CLAPET IN PVC" tipo "MULTI N" - DN mm 160	cad	3.000	€ 413.46	€ 1 240.38
AP.06.10.01	Valvola Antiriflusso a "CLAPET IN PVC" tipo "MULTI N" - DN mm 100	cad	3.000	€ 268.74	€ 806.22
AP.06.04.01	Sfiato automatico in ghisa a doppio galleggiante (DN 50 - PN 25-40)	cad	8.000	€ 200.66	€ 1 605.28
AP.06.02.01	Saracinesca in ghisa sferoidale (DN 50 - PN 40) a corpo ovale con sedi metalliche.	cad	8.000	€ 287.50	€ 2 300.00
AP.06.03.03	Giunto di smontaggio a tre flange (DN 400 - PN 40)	cad	1.000	€ 2 770.71	€ 2 770.71
AP.06.01.02	Valvola a farfalla (DN 400 - PN 40)	cad	1.000	€ 5 788.05	€ 5 788.05
AP.01.03	Fornitura e posa in opera di MISTO GRANULOMETRICO CEMENTATO.	mc	2 956.800	€ 39.14	€ 115 729.15
19.13.004.002	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al mqxcm dopo la stesa.	mqxcm	50 180.424	€ 1.84	€ 92 331.98
19.13.005.002	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurato al mqxcm dopo la stesa.	mqxcm	25 090.212	€ 2.00	€ 50 180.42
19.13.007	Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea	mq	2 162.565	€ 7.01	€ 15 159.58
AP.02.02	Apertura di pista.	mq	4 242.000	€ 0.75	€ 3 181.50
AP.02.01	Scavo a sezione obbligata e successivo rinterro per posa Tubazioni-Blocchi Ancoraggio-Pozzetti-Serbatoi.	mc	1 626.100	€ 6.77	€ 11 008.70
18.02.002.004	Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 Diametro interno mm 315.	m	707.000	€ 47.73	€ 33 745.11
AP.01.01	Fornitura e posa in opera di SABBIA di cava.	mc	388.320	€ 25.81	€ 10 022.54
AP.05.02.05	Attraversamento Strada Depolverizzata con Tubo Camicia De 630 PEAD	ml	6.000	€ 281.17	€ 1 687.02
AP.05.01.05	Diametro Controbubo/Tubo camicia DN 500 - Perforazione Orizzontale Direzioneabile HDD (Horizontal Directional Drilling).	ml	24.000	€ 580.00	€ 13 920.00

AP.05.01.07	Diametro Controbubo/Tubo camicia DN 800 - Perforazione Orizzontale Direzioneabile HDD (Horizontal Directional Drilling).	ml	12.000	€ 780.00	€ 9 360.00
18.03.002.005	Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto Dimensioni interne cm 80x80x80.	cad	7.000	€ 225.07	€ 1 575.49
18.03.003.005	Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per Dimensioni interne cm 80x80x80.	cad	14.000	€ 66.02	€ 924.28
18.03.018.002	Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.	kg	245.000	€ 4.08	€ 999.60
AP.01.03	Fornitura e posa in opera di MISTO GRANULOMETRICO CEMENTATO.	mc	7.000	€ 39.14	€ 273.98
03.03.001.003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature Rck 15 Mpa	mc	2.500	€ 114.80	€ 287.00
03.04.001	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le	kg	150.000	€ 1.50	€ 225.00
AP.03.01.05	POZZETTO DERIVAZIONE TOLENTINO	a corpo	1.000	€ 16 476.87	€ 16 476.87
AP.06.01.06	Valvola a farfalla (DN 400 - PN 25)	cad	2.000	€ 2 854.26	€ 5 708.52
AP.02.08	Compenso per la formazione di opere d'arte particolari e complesse o attraversamenti di sottoserizi esistenti ed imprevisti.	ml	12 000.000	€ 16.81	€ 201 720.00
AP.06.02.07	Saracinesca in ghisa sferoidale (DN 100 - PN 25) a corpo ovale con sedi metalliche.	cad	4.000	€ 186.57	€ 746.28
AP.06.03.06.1	Giunto di smontaggio a tre flange (DN 100 - PN 25)	cad	2.000	€ 363.34	€ 726.68
AP.06.03.08	Giunto di smontaggio a tre flange (DN 400 - PN 25)	cad	1.000	€ 1 370.92	€ 1 370.92
AP.06.04.01	Sfiato automatico in ghisa a doppio galleggiante (DN 50 - PN 25-40)	cad	1.000	€ 200.66	€ 200.66
AP.06.02.01	Saracinesca in ghisa sferoidale (DN 50 - PN 40) a corpo ovale con sedi metalliche.	cad	1.000	€ 287.50	€ 287.50
AP.06.20.01	Pezzi Speciali in Acciaio.		827.630	€ 3.89	€ 3 219.48
AP.03.01.04	POZZETTO DERIVAZIONE TOLENTINO	a corpo	1.000	€ 11 902.27	€ 11 902.27
AP.06.05.06.1	Idrovalvola regolatrice e stabilizzatrice DN 100 - PN 25-16	cad	2.000	€ 1 561.65	€ 3 123.30
AP.06.07.05	Misuratore di Portata Elettromagnetico DN 150 - PN 25.	cad	1.000	€ 2 071.56	€ 2 071.56

AP.06.02.06	Saracinesca in ghisa sferoidale (DN 50 - PN 25) a corpo ovale con sedi metalliche.	cad	2.000	€ 144.10	€ 288.20
AP.06.11.01	Valvola di Regolazione a Fuso - Serie PN 40 - DN 150.	cad	1.000	€ 3 904.55	€ 3 904.55
AP.06.20.01	Pezzi Speciali in Acciaio.		3 609.840	€ 3.89	€ 14 042.28
AP.02.06	Palificata di consolidamento tratti su "Terreni" o "Strade" in frana.	ml	255.000	€ 404.93	€ 103 257.15
AP.01.04	Segnavertice condotte.	cad	16.000	€ 118.72	€ 1 899.52
					<b>2004631,41</b>